



ZKI / 025/ 375 / 2019 / 3

Katowice, dnia 29 stycznia 2019 r.

REFERENCJE

Górnślaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 19 oświadcza, że Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z siedzibą 40-321 Katowice, ul. Miedziana 5 wykonało zadanie pn., „Naprawa dróg zakładowych na terenie SUW Maczki wraz z budową parkingu”.

Zakres rzeczowy w/w zadania obejmował :

I. ROBOTY DROGOWE

1. Roboty przygotowawcze i ziemne

- roboty pomiarowe - 1,44 km
- rozebranie nawierzchni i elementów drogowych wraz z wywozem gruzu z tereny budowy i utylizacją - 1 766,32 m²
- wykopy wraz z wywozem gruntu - 335,40 m³
- korytowanie na całej szerokości jezdni i chodników na głębokość 20 – 29 cm wraz z wywozem gruntu - 6 934,20 m²
- profilowanie i zagęszczanie podłoża - 2 135,70 m²

2. Konstrukcja drogi KR-3

- stabilizacja podłoża spoiwem o $R_m = 21,5$ MPa grubości 20 cm - 4 493,30 m²
- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm - 3 433,40 m²
- podbudowa z mieszanki mineralno – bitumicznych grubości 13 cm - 3 433,40 m²
- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 5 cm - 3 433,40 m²
- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 7 cm - 57,00 m²

3. Konstrukcja drogi, placu i parkingu KR-2 - KR-3

- stabilizacja podłoża spoiwem o $R_m = 2,5$ MPa grubości 20 cm - 3 319,14 m²
- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 10 cm - 8 13,00 m²
- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm - 2 196,10 m²
- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm - 969,20 m²
- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 25 cm - 837,10 m²
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej - 3 313,83 m²
- krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 22 cm na podsypce cementowo – piaskowej z ławą betonową - 2 987,50 m

II. ROBOTY INSTALACYJNE

1. Kanalizacja deszczowa

- kanały z rur PVC –U klasy S SDR34 , SN8 Ø200 mm - 34,34 m
- kanały z rur PVC- U klasy S SDR 34 , SN8 Ø250 mm - 15,10 m
- studnie rewizyjne betonowe Ø 1 200 mm - 1 szt.
- studzienki ściekowe betonowe Ø500 mm - 3 szt.
- regulacja pionowa studzienek do włączów kanałowych - 9 szt.

2. Oświetlenie

- montaż kabla oświetleniowego typu YKY 3 x 4 mm² - 116,19 m
- montaż rur osłonowych Ø75 mm - 27,81 m
- montaż słupów oświetleniowych kompozytowych - 3 szt.
- montaż opraw oświetleniowych - 3 szt.
- montaż szafki rozdzielczej - 1 kpl.

III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1. Roboty montażowe i wykończeniowe


- humusowanie skarpy grubości 10 cm z obsianiem trawą - 1 821,00 m²
- pobocze z destruktu grubości 10 cm - 980,70 m²
- regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - 36 szt.
- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych rurą osłonową HDPE Ø75 mm - 9,50 m

Wartość robót wyniosła - 1 584 017 ,79 zł netto , 1 948 341 , 88 zł brutto

Termin realizacji zadania: od 18.06.2018 r. do 01.10.2018 r.

Prace zostały wykonane terminowo.

Dyrektor
Pionu Inwestycji



Otrzymują:

1. Adresat
2. ZKI aa.